

Leitungsunterquerung Schüss

Spülbohrung für Elektrotrasse

Der Uferweg entlang der Schüss soll für Fussgänger und Velofahrer lückenlos zwischen Taubenlochschlucht und Bielersee ausgebaut sein. Im Bereich des Areal der OMEGA ist die letzte Lücke zur vollständigen Vernetzung des Weges. Es fehlen ca. 290 m Uferweg. Mit dem Ausbau des Weges wurden auch die teilweise vorhandenen Werkleitungen erneuert oder komplett neue Trasse erstellt.

Die bestehende Gewässerquerung des Elektrotrasses unter der Schüss entsprach nicht den heute gültigen Anforderungen. Aus Gründen der Versorgungssicherheit und mangelnder Überdeckung zur Gewässersohle wurde die Querung als Teilprojekt vom Uferweg realisiert.

Uns gelang es, die Anliegen vom Werkbetreiber sowie die Anforderungen des Gewässerraumes zu berücksichtigen und innert kurzer Zeit die Spülbohrung zu planen und realisieren.

**Ort**

Biel/Bienne

Kunde

Energie Service Biel/Bienne

Zeitraum: 2018 - 2019**Bausumme:** 80 000 CHF**Honorar:** 15 000 CHF**Erbrachte Leistungen**

- Projektierung und Realisierung des Teilprojekts Unterquerung Schüss inkl. Einhaltung der Gewässertechnischen Auflagen und Bedingungen

Charakteristische Angaben

- Leitungsunterquerung Schüss : Elektrotrasse
- Neubau : 4 x PE DN 120
- Spülbohrung : 45 m mit Einzug Rohrblock