Gutachten abweichende Höchstgeschwindigkeit: Lungern (OW)

Im Rahmen eines Bauprojektes direkt angrenzend an die Brünigstrasse war vorgesehen, die Zufahrtssituation zur betreffenden Parzelle zu optimieren. Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit war nebst baulicher Anpassungen der Einmündung ebenfalls vorgesehen, die allgemeine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h auf 60 km/h zu reduzieren. Aus diesem Grund wurde ein Gutachten erarbeitet, in dem die Notwendigkeit wie auch die Zweck- und Verhältnismässigkeit der Massnahme untersucht wurde.

Ort
Lungern, Ortsteil Bürglen (OW)

Kunde
Karl Enz GmbH

Zeitraum: 2012

Erbrachte Leistungen
- Situationsanalyse
- Geschwindigkeitsmessungen
- Kurzgutachten "abweichende Höchstgeschwindigkeit"

Charakteristische Angaben
- Ausserortsstrasse : als Nationalstrasse klassiert
- DTV : 6'500 Fahrzeuge
- Strassenabschnitt: mit Kuppe und Kurven