Plan d'intervention Route Nationale A5 Areuse - Cornaux

Des plans d'intervention ont être établis par E+B selon la directive de l'OFROU « 86055 Plans d'intervention des routes national » pour la route nationale A5 Areuse – Cornaux

Emch+Berger AG Bern a établi pour la réalisation des travaux d'entretien de la route nationale N05 de Areuse à Cornaux (UPlaNS Colombier – Cornaux) des plans d'intervention selon la directive de l'OFROU « 86055 Plans d'intervention des routes national ». Des plans détaillés en 9 modules ont été établis de manière unitaire pour les divers tronçons (tunnels et tronçons à ciel ouvert) :

Information / Tableau des procédures d'engagement (Module 0), accès d'urgence et points d'accès (1), vue d'ensemble de la route et de l'environnement (2), plans détaillés de la route (3), écologie de la route et plans détaillés (4), information sur les objets (5), direction d'intervention, moyens de liaison, planification d'évènements potentiels (6), ouvrages d'art et tunnels : tranchées couvertes, ponts, viaducs, galeries et locaux techniques (7), management de la circulation routière (8), schéma du déroulement des modifications des plans d'intervention, formulaire de modification, feuille de commande (9), liste de distribution (10).

Les plans ont été élaboré en collaboration avec les services d'interventions (SIS, Police NE) et l'OFROU.



Place
A5 Areuse - Cornaux

Client
OFROU

Period: 2014 - 2015

Fee: 460'000 CHF

Builder
OFROU

Delivered services
- Elaboration plans d'intervention selon la directive OFROU « 86055 Plans d'intervention des routes national »
- Collaboration avec les services d'intervention (SIS, Police NE) et l'OFROU

Specifications
- Longueur totale de la route nationale analysé: 17.2 km
- Longueur tunnel Est et Ouest Neuchâtel: 4.150 km
- Longueur tunnel de Serrières: 1.73 km
- Longueur tunnel Auvernier : 180 m
- Longueur tranchée couverte d'Hauterive: 1.75 km
- Longueur viaduc de Colombier: 411 m