

Stahlbeton: Umbau Migros Zofingen

Das Bauprojekt sieht im Wesentlichen vor, die bestehenden Treppen und Lifte inmitten des Eingangsbereiches abzubrechen und diese Flächen neu als Verkaufsflächen zu nutzen. Die Verkaufsfläche wird mit dieser Massnahme grosszügiger und überschaubar. Drei neue Lifte werden in einem Anbau im Randbereich erstellt. Der Abbruch der bestehenden Lift- und Treppenhauswände haben auf die Statik der einzelnen Decken einen grossen Einfluss. Durch das neu zu entwickelnde Tragkonzept sind umfangreiche Abbrüche an den bestehenden Decken notwendig. Nur durch diese Massnahme kann die notwendige Bewehrung in den Decken eingelegt werden.



Place

Zofingen

Client

Genossenschaft Migros Aare Schönbühl

Period: 2005 - 2007

Delivered services

- Dimensionierung Tragkonstruktion
- Dimensionierung Abspriessung
- Dimensionierung Tragkonstruktion in den Bauphasen

Specifications

- Baumeisterkosten: 1'200'000.-
- Abbruch von Decken, Wände + Lifte für Vergrösserung der Ladenfläche
- Neuer Personlift ausserhalb best. Gebäude