Erschliessung Oberwilerfeld (Erlenweg)

Im Gebiet "Oberwilerfeld West" in der Gemeinde Rothrist wurde eine grössere Baulanderschliessung für 50 bis 60 Einfamilienhäuser und 3 Mehrfamilienhäuser realisiert. Basis für die Planung war der vorgängig erstellte Gestaltungsplan, in welchem die übergeordneten Ziele und Elemente festgelegt wurden. Speziell an der Überbauung sind die gestalterischen Elemente (Hecken, Bäume, farbige Mauern, Versickerungsstreifen, etc.) sowie die grosszügigen Strassenflächen, welche den Charakter der vorgesehenen Begegnungszone ("Wohnstrasse") unterstützen sollen.

Die Erschliessung beinhaltete folgende Bestandteile:
- Strassenbau und Plätze
- Kanalisation
- Versickerung des Strassenwassers über seitliche Streifen
- Wasser
- Elektro / TV / Telefon
- Farbige Sockelmauern
- Hecken, Baumallee
- Spielplatz

Die gesamten Erschliessungsarbeiten belaufen sich auf ca. 2.6 Mio Franken (ohne Werke).

Place
Rothrist

Period: 2004 - 2011

Builder
Gemeinde Rothrist

Delivered services
- Vorprojekt
- Bauprojekt und Submission
- Ausführungsplanung
- Örtliche Bauleitung

Specifications
- Neue Strassen- und Platzflächen: 8000 m2
- Neue Kanalisationen: 1100 m2
- Werkleitungsarbeiten: Wasser, Elektro, Telefon, TV
- Hecken: 510 m
- Bäume: 15 Stk.
- Farbige Sockelmauern: 285 m
- Spielplatz: 150 m2