GEP Rümligen

Schacht- und Kanalsanierungen

Im Rahmen des GEP der Gemeinde Rümligen wurde 2012 eine umfassende Zustandsaufnahme des Kanalnetzes der Gemeinde durchgeführt. Aufgrund dieser Zustandserfassung haben wir Sanierungsmassnahmen definiert und die betroffenen Bauwerke nachinspiziert sowie die Ausschreibung und Vergabe gemacht.

Die Sanierungsarbeiten wurden durch einen Baumeister sowie einen Kanalsanierer ausgeführt und durch uns als Bauleitung begleitet. Die Arbeiten umfassen Baumeisterarbeiten wie Betonsanierung, Schacht und Belagsarbeiten sowie Spezialarbeiten wie Roboter- und Inlinersanierung. Punktuelle Reparaturen wurden mit dem Quick-Lock-System vorgenommen.

Lieu
Rümligen

Client
Gemeinde Rümligen

Période: 2018

Contact
Hanspeter Meier, +41 58 451 63 62 | +41 79 541 56 00

Coûts de construction: 73 TCHF

Constructeur
Gemeinde Rümligen

Nos prestations
- Zustandserfassung und Auswertung der öffentlichen Abwasseranlagen
- Definition der Sanierungsmassnahmen
- Submission für Baumeister und Leitungssanierer
- Begleitung / Bauleitung der Sanierungsarbeiten
- Abrechnung

Specifications
- Sanierte Schächte: 30 Stk.
- Sanierte Leitungen: 300 m