

Remise en état Pont des Neigles

Le pont des Neigles constitue le seul accès routier à la STEP ainsi qu'à la déchetterie de la Ville de Fribourg. Certains éléments de l'ouvrage se trouvant dans un état défectueux, une remise en état est en cours de réalisation. Les principales mesures de remise en état consistent en l'hydrodémolition de la surface supérieure du tablier et son reprofilage avec du BFUP (fonction d'étanchéité et de renforcement), le remplacement des bordures ainsi que des garde-corps, le changement des appuis sur l'une des culées et des joints sur les deux culées, la reconstruction des murs de culées ainsi que l'ajout d'une dalle de transition et finalement la réparation du béton de surface des culées. Afin de garantir l'accès routier en tout temps à la STEP et la déchetterie, les travaux sont effectués en plusieurs phases.

**Lieu**

Fribourg

Client

Ville de Fribourg

Période: 2017 - 2020**Coûts de construction:** CHF 1.4 Mio.**Nos prestations**

- Projet de l'ouvrage
- Appel d'offres, comparaison des offres, proposition d'adjudication
- Projet d'exécution
- Direction locale des travaux
- Mise en service

Specifications

- Longueur du Pont: 56m
- Largeur: Ca. 11m
- Construction sous trafic
- Remise en état