Wärmeverbund "Hardmatt"

Fernwärme-Anlage mit einer Heizzentrale (Holzschnitzel), einer zweiten redundanten Heizung (Gas) sowie einem Schnitzelsilo mit einem Volumen von 235 m3 und einer Verteilung auf 7 grössere Liegenschaften bzw. Gebäudekomplexen mit einem Gesamtleistungsbedarf von ca. 2'000 kW.

Besonderheiten:

Neues Schnitzelsilo im Parkplatz eines Altersheimes mit engen Platzverhältnissen, Unterfangungen, prov. Abstützungen, etc.

Gesamte Anlagekosten: ca. 1.8 Mio Franken

Lieu
Strengelbach

Période: 2010 - 2011

Constructeur
Wärmeverbund Hardmatt GmbH

Nos prestations
- Gesamtprojektleitung
- Teilprojekt- und Bauleitung Stahlbeton- und Werkleitungsarbeiten

Specifications
- Länge Fernwärmeleitungen: ca. 400 m