

C5 Jonction Wankdorf tracé UA32

Assainissement du tracé autoroutier pour répondre aux besoins du trafic privé et public dans la zone du Wankdorf, la jonction autoroutière du Wankdorf a été assainie et adaptée.

En présence du trafic autoroutier, de nouvelles rampes d'entrée et de sortie seront aménagées, l'axe de l'A6 sera déplacé et localement réhaussé jusqu' à 1m dans la zone des CFF, les conduites seront assainies et adaptées, les dispositifs de retenue remplacés et la paroi antibruit Worblaufenstrasse construite le long de l'autoroute.

Liens web

<http://www.stadttangentebern.ch/TP C5>



Lieu

Erhaltungsprojekt Stadttangente Bern

Période: 2003 - 2013

Coûts de construction: 37'000'000.--

Honoraires: 5'600'000.--

Constructeur

Office fédérale des routes OFROU filiale Thun

Nos prestations

- Projet général (faisabilité) (GP)
- Projet définitif (AP)
- Projet détail (DP)
- Soumission
- Projet de réalisation avec la documentation des plans des ouvrages exécutés

Specifications

- Travaux en présence du trafic: 20 différentes phases de construction
- Déplacement de l'axe principal de la N6: 1m en vertical / 2m en plan
- Revêtement: 28'000t
- Canalisations: 4'000m
- Conduites souterraines: 2'700m
- Gravier: 26'000m³