

UPlaNS A5 St. Blaise - Cornaux

Verschiebung der A5 zwischen St. Blaise und Marin, um den Umbau des Anschlusses Marin zu ermöglichen. Verbreiterung der Fahrbahn, Sanierung des Entwässerungssystems und des Rückhaltesystems. Ersatz der BSA. Sanierung der Fahrbahn (Einbau eines Sickerbelages). Sanierung und Verlängerung von 6 Unterführungen, Sanierung und Neubau von Stützmauern. Sanierung der Rückhaltebecken. Ersatz der Lärmschutzwände. Alle Bauarbeiten erfolgen unter Verkehr.



Lieu

St. Blaise - Cornaux

Période: 2004 - 2015

Coûts de construction: 80 Mio

Constructeur

ASTRA, Filiale Estavayer-le-Lac

Nos prestations

- Phases MP, 41, 51, 52 et 53 d

Specifications

- Streckenlänge: 4.6 km
- Anschlüsse: 2
- Unterführungen: 6