Coop Erweiterung VZ Schafisheim Baugrubensicherungen + Spezialtiefbau (Ausführung)

Im Rahmen des Gesamtprojektes Coop LoBOS Schafisheim wurde die gesamte Infrastruktur der Verteilzentrale Schafisheim erneuert. Dazu sind diverse Baugrubensicherungen ausgeführt worden.

Zeitraum: 2012 - 2015

Bauherr
Coop Immobilien AG, Bern

Erbrachte Leistungen
- Vorprojekt
- Bauprojekt
- Ausschreibung
- Ausführungsplanung
- Bauleitung

Charakteristische Angaben
- Bohrpfahlwand Länge: 320 m
- Bohrpfähle: d 90 cm
- Pfahllänge: 3.50 - 15.00 m
- Baugrubensicherung Pumpwerk Süd Nagelwand: 815 m
- Fundation LSW Kleinbohrpfähle d 35 cm: 60 Stk.
- Unterfangung Widerlager Brücke Rupperswilerstrasse