

Sanierung Zufahrt und Parkplatzanlage Landi, Altstätten

Seit dem Neubau der Landi Oberrheintal im Jahre 2008 haben sich die umliegenden Parkplätze und die Zufahrt um bis zu ca. 0.70m gesetzt. Wegen den stetigen notwendigen Anpassungen vor allem im Bereich der pfahlfundierten Tankstelle und dem nicht mehr gewährleisteten Löschwasserrückhalt im Aussenbereich wurden nun die genannten Bereiche saniert.

Der zu sanierende Bereich wurde durch eine auf Pfählen fundierte Betonplatte neu erstellt. Mit dieser Variante können Setzungen im Bereich der Betonplatte ausgeschlossen werden. Zusätzlich bildete man die Anschlüsse an die angrenzenden Plätze und Zufahrten mit einer Schlepplatte aus, um den Übergang vom pfahlfundierten Bereich auf den nicht pfahlfundierten Bereich möglichst sanft auszugestalten.

Der Sanierungsbereich umfasste eine Fläche von 2'350m²

**Ort**

9450 Altstätten

Kunde

Landi Oberrheintal

Zeitraum: 2015 - 2016**Bausumme:** 1.0 Mio.**Erbrachte Leistungen**

- Vorprojekt /Bauprojekt
- Submission
- Ausführungsprojekt
- Bauleitung
- Abrechnung

Charakteristische Angaben

- Fläche: 2'200 m²
- Betonkubaturen: 860 m³
- Bewehrung: 105 t
- Pfähle: 139 stk => 2'340 m