

Erschliessung Wasserschnitten, Tamins

Im Zuge der Arealentwicklung Wasserschnitten galt es den Quartiersplan in ein stimmiges Gesamtkonzept zu überführen. Die Betrachtung galt dem ganzen Perimeter und sollte etappiert realisierbar, sowie flexibel sein.

Durch die Bautätigkeiten der Rhienergie mussten ein erster Teil losgelöst von der weiteren Entwicklung realisiert werden.

Teil 1 umfasst den Bau der einer Meteorwasserleitung DN 600 und einer Schmutzabwasserleitung DN 250 entlang der Kantonsstrassenausfahrt Tamins unter engsten Platzverhältnissen. Im Bereich Forellenweg wurde die Wasserleitung für den späteren Ringausbau abgenommen und in das Quartier geführt.

**Ort**

Tamins

Zeitraum: 2018 - 2019**Bauherr**

Gemeinde Tamins

Erbrachte Leistungen

- Konzept
- Vorprojekt
- Bauprojekt
- Submission
- Ausführung
- PdaW