Sanierung Gürbeweg

Entlang dem Gürbeweg, zwischen der BLS Strecke und der Gürbe, wird die alte Wasserleitung ersetzt und ein neues Elektrotrassee verlegt. Im Zuge der Arbeiten werden nahezu alle Liegenschaften im Projektperimeter mit neuen Netzanschlüssen, sowohl Storm wie auch Wasser, erschlossen. Zudem wird die Strassenentwässerung optimiert, indem Einlaufschächte durch Rinnen ersetzt und defekte Schlammsammler ersetzt werden. Ausserdem wird auf der ganzen Breite der Belag erneuert.



Ort
Belp

Kunde
Einwohnergemeinde Belp / Energie Belp AG

Zeitraum: 2020 - 2021

Ansprechpartner
Remo Häubi, +41 58 451 63 57

Bausumme: CHF 530'000

Honorar: CHF 40'000

Erbrachte Leistungen
- Bauprojekt mit Kostenvoranschlag
- Submisssion
- Ausführungsprojekt
- Bauleitung und IBN

Charakteristische Angaben
- 470m Wasserleitung
- 330m Elektrotrassee
- 100 m Strassenentwässerung
- 10 Stk. Netzanschlüsse Strom & Wasser
- 1'200 m2 Belagsarbeiten