K4 Kriens, Zentrum - Einmündung Hergiswaldstrasse

Die Kantonsstrasse K4 erreicht in Kriens regelmässig ihre Kapazitätsgrenze. Die Linienbusse der vbl werden dadurch in den Spitzenstunden stark behindert. Die Situation für den öV soll daher durch Verkehrslenkungsmassnahmen im Abschnitt Zentrum Kriens bis Einmündung Hergiswaldstrasse verbessert werden. Die geplante Verkehrsbeeinflussung bedingt die bauliche Anpassung der Knotenbereiche und Bushaltestellen. Gleichzeitig sollen die Verkehrssicherheit und der Komfort für die Radfahrer verbessert werden und der Strassenoberbau saniert werden.



Place
Kriens

Client
Kanton Luzern Dienststelle Verkehr und Infrastruktur (vif)

Period: 2007 - 2019

Budget: CHF 22 Mio. (Gesamtkosten)

Delivered services
- Bau- und Auflageprojekt
- Genehmigungsprojekt
- Vermessung

Specifications
- Sanierung innerstädt. Hauptverkehrsachse: Länge = 1.7 km
- Bevorzugung: öffentlicher Verkehr
- Ausbau: Radverkehrsinfrastruktur
- Knoten: zahlreiche
- Strassenentwässerung: mit SABA
- Bauphasenplanung: detailliert
- Diverses: Bachdurchlässe, Werkleitungen, Fahrleitungen