

Alters- und Pflegeheim Rosenhügel, Hochdorf

Das bestehende Alters- und Pflegeheim wurde mit einem neuen Trakt erweitert. Der in die Tage gekommene bestehende West-Trakt wurde durch einen neuen, wesentlich grösseren West-Trakt ersetzt.

Im Untergeschoss wurden sämtliche Installationen für den Gesamtbau neu erstellt. Im Erdgeschoss befindet sich ein grossräumiges Restaurant. In den oberen 2 Geschossen sind Pflegezimmer angeordnet. In den öffentlichen Gangbereichen wurden Sichtbetonwände mit hohen Anforderungen ausgeführt. Die Haupttreppe wurde ebenfalls aus Sichtbeton hergestellt und war zum Teil vorfabriziert.

Die Fassade besteht aus Klinkermauerwerk, welches auf sogenannten Betonbändern aufgelagert ist. Diese vorfabrizierten Betonbänder laufen um den gesamten Gebäuderand und sind eingefärbt.

**Place**

Hochdorf

Client

Alters- und Pflegeheim Hochdorf AG

Period: 2007 - 2013

Budget: 10 Mio. CHF Investitionskosten

Delivered services

- Vorprojekt
- Bauprojekt
- Ausführungsprojekt
- Bauleitung Baugrube

Specifications

- Erweiterung: mit einem neuen Trakt
- Bauen: unter Aufrechterhaltung des Betriebs