Neubau Reservoir Blattbach

Gemeinde St. Niklaus

Das bestehende Reservoir beim Blattbach aus dem Jahr 1954 erfüllt die Anforderungen an die Löschreserve nicht mehr und ist in einem sehr schlechten Zustand. Um die Versorgungs- und Sicherheitsanforderungen weiterhin gewährleisten zu können, wird ein neues Reservoir im Zweikammersystem als Durchlaufbehälter gebaut. Gleichzeitig werden alle Zu- und Ableitungen im Projektperimeter neu gebaut, was eine Querung unter dem MGB-Trasse erforderte.



Place
St. Niklaus

Client
Gemeindeverwaltung St. Niklaus

Period: 2011 - 2015

Contact
Markus Heinzmann, +41 58 451 65 02 | +41 79 773 58 42

Budget: 3 Mio. CHF

Delivered services
- Vorstudie
- Vor- und Bauprojekt
- Submission
- Ausführungsprojekt
- Ausführung
- Bauleitung

Specifications
- Speichervolumen: 1000 m3
- Betriebsreserve: 500 m3
- Löschreserve: 500 m3