

Assainissement du mur de rive de la Suze

Rive gauche au Quai du Haut

Après la rénovation d'un premier tronçon pilote en 2016, le mur de rive adjacent en amont de la passerelle de la rue Bubenbergrue a été rénové sur une longueur d'environ 90 m en été 2019. L'ancien crépis a été enlevé, la maçonnerie existante nettoyée puis crépie. En outre, à l'exutoire de la conduite de décharge du déversoir d'orage, une nouvelle trémie de déversement a été construite. Pendant les travaux de construction, une courte section du mur de rive historique a été découverte sous le crépis. Elle a pu être rénovée de manière à ce que l'ancienne maçonnerie en blocs de pierre soit préservée et intégrée avec élégance dans le mur de rive remis en état.

**Place**

Biel/Bienne

Client

Syndicat d'Aménagement des eaux de la Suze/Stadt Biel

Period: 2017 - 2019**Budget:** CHF 105'000.00**Fee:** CHF 29'440.00**Delivered services**

- Elaboration d'un dossier de permis d'aménagement des eaux
- Appel d'offres et devis descriptif
- Planification de la réalisation
- Direction des travaux

Specifications

- 90 m: Longueur du mur de rive assaini