

Sanierung und Aufstockung Wintower

Der Wintower – früher bekannt als Sulzer-Hochhaus – wurde, nachdem er mehrere Jahre leer stand, saniert.

Die ganze Haustechnik wurde ersetzt und auf den neuesten Stand gebracht. Dies bedingte einige neue Aussparungen in den bestehenden Bauteilen, deren Auswirkungen statisch überprüft wurden.

Das Hochhaus mit 24 Obergeschossen wurde um ein Vollgeschoss (25. OG) und neue Dachaufbauten aufgestockt. Die Lifte wurden alle ersetzt und um ein Stockwerk verlängert. Zwischen dem 23. OG und 25. OG wurde ein zusätzlicher Lift eingebaut.

Für all diese Umbauten mussten die Liftschächte in diesen Geschossen massiv umgebaut werden.

**Place**

Winterthur

Client

Unirenova, 8050 Zürich

Period: 2005 - 2007

Budget: 6.0 Mio. CHF

Delivered services

- Erdbebenüberprüfung
- Projektierung
- Realisierung
- Zweigeschossige Aufstockung
- Umbau der Haustechnikschächte

Specifications

- Anzahl Stockwerke: 27
- Gebäudegrundriss: 32.50 m x 32.50 m
- Gebäudehöhe neu: 99.60 m