

Hohrüti-/Forchstrasse, Küsnacht/Herrliberg

Kurbschrieb

Die bestehende Radweglücke entlang der Forch-/Hohrütistrasse in den Gemeinden Küsnacht und Herrliberg soll geschlossen werden.

Die Lückenschliessung vom Radweg, welche Bestandteil der verabschiedeten Radwegstrategie ist, wird durch die Anordnung eines kombinierten Rad-/Gehwegs erreicht. Im Normalfall wird der kombinierte Rad-/Gehweg durch einen Trennstreifen von der Strasse abgetrennt. Bei Einmündungen von Flurwegen und Strassen sowie steilen Böschungen wird der Rad-/Gehweg ohne Abtrennung zur Fahrbahn z.T. jedoch mit Steinkorbmauern geführt. Querungen der Fahrbahn erfolgen mit Schutzinseln.

Im Rahmen der Projekterarbeitung wurde auch die Machbarkeit eines durchgängigen südlichen Rad-/Gehwegs für das Amt für Verkehr überprüft.



Place

Küsnacht/Herrliberg

Client

Baudirektion Kanton Zürich Tiefbauamt P+R, Herr Silvan Künzler,
Telefon 043 259 55 73

Period: 2014 - 2021

Budget: 2.6 Mio. CHF

Delivered services

- Vorprojekt
- Bauprojekt
- Bewilligungs- und Auflageverfahren
- Ausschreibung
- Ausführungsprojekt
- Bauleitung
- Inbetriebnahme