Werk- und Ökihof Unterägeri

Der bestehende Werkhof wurde vollständig abgebrochen und durch zwei grössere Neubauten ersetzt. Beide Gebäudeteile sind unterkellert und weisen zwei bis drei Geschosse auf. Beim Feuerwehrgebäude erfolgte im Unter- und Erdgeschoss nur geringe statische Eingriffe. Das Ober- und das Dachgeschoss wurde hingegen vollständig abgebrochen und durch einen Neubau ersetzt. Dabei wurde der frühere Dachstock ausgebaut und neu ganzflächig genutzt.

Während der gesamten Bauzeit wurde der Betrieb sowohl des Werkhofes als auch des Feuerwehrdepots aufrecht erhalten werden.

Lieu
Unterägeri

Client
Gemeinde Unterägeri

Période: 2013 - 2015

Coûts de construction: Rohbau + Baugrube ca. 7 Mio CHF

Nos prestations
- Planung Tragkonstruktion
- Bauleitung Baugrube

Specifications
- Zwei getrennte Gebäude: auf einem Untergeschoss
- Im Erdgeschoss: alles mit LKW's befahrbar
- Ökihalle mit vorfabrizierten Spannbetonträgern L: 24 m
- alle Gebäude mit: Ortbetonpfählen