
Kubaturenberechnung

Um klare Verhältnisse für Pauschalangebote schaffen zu können oder bei Streitigkeiten über das Ausmass bei Baugruben ist unsere neutrale Haltung und das Fachwissen zur Volumenberechnung oft gefragt. Ausgehend von Projektgrundlagen, Baugrubenplänen, projektierten Geländeoberflächen und/oder eigenen Terrainaufnahmen erstellen wir digitale Geländemodelle von verschiedenen Ausgangs-, Bau- und Endzuständen. Daraus bestimmen wir Aushubkubaturen, Oberflächen von geneigten Spritzbetonwänden und Hangsicherungen mit Geröllbeton, Schüttvolumen und vieles mehr.

Wir erstellen einen technischen Bericht mit Beschreibung der Grundlagen, dem Vorgehen und den Annahmen und Zusammenstellung der Ergebnissen. Durch die Dokumentation der Arbeit mit Visualisierung der Modelle können Auftraggeber und Gegenpartei sich von der Richtigkeit der Berechnungsannahmen überzeugen.



Lieu
Kriens

Client
Private Bauherrschaft

Période: 2012 - 2030

Nos prestations
- Grundlagenvermessung
- Aufnahme Baugrube
- Erstellen digitale 3D-Modelle
- Berechnung von Oberflächen und Kubaturen
- Erstellen Bericht mit einfachen Visualisierungen

Specifications
- Baugrube: für 4 MFH
- Aushub: 10'000 m3
- Oberfläche Spritzbeton: 770 m2
- Oberfläche Geröllbeton: 100 m2