

Sanierung Erlenstrasse, 9473 Gams

Die Erschliessungsstrasse Erlen befindet sich im Dorfteil Gasenzen und war in einem schlechten baulichen Zustand. Zusätzlich hatte es noch viel unbebautes Bauland in der Kernzone K3 welches zonengerecht erschlossen werden musste. Die Erlenstrasse wurde auf einer Länge von gut 300m komplett erneuert und auf eine Breite von 4.50m ausgebaut. Zusammen mit der Strassensanierung wurden sämtliche Werkleitungen (Hydrantenleitung, Meteorwasser, Elektroleitungen, Strassenbeleuchtung) inkl. Hausanschlüsse neu erstellt.

Auf die Anwohner musste Rücksicht genommen werden und die Ausführung erfolgt in Etappen. Im gesamten Projektperimeter wurde der Strassenkörper komplett erneuert sowie neue Randabschlüsse verlegt.

**Lieu**

Erlenstrasse, 9473 Gams

Période: 2014 - 2016**Coûts de construction:** 0.9 Mio CHF (inkl. Werkleitungen)**Constructeur**

Politische Gemeinde Gams

Nos prestations

- Vorprojekt
- Bauprojekt
- Devisierung
- Ausführungsprojekt und Bauleitung
- Abrechnung

Specifications

- Ausbaulänge (Totalausbau) : ca. 300 m
- Strassenbreite (Fahrbahn): 4.50 m