

Wibichstrasse – Unterquerung Bueheggstrasse

Ausgangslage

Die Wasserversorgung Zürich löste dieses Projekt aus, um die bruchgefährdeten Versorgungsleitungen entlang der Bueheggstrasse zu ersetzen. Zugleich sollte eine neue Querung der Bueheggstrasse sowie ein Messschacht erstellt werden, welcher den Durchfluss sowie die Wasserqualität laufend überprüft.

Projektbeschreibung

E+B erarbeitete mehrere Varianten zu einer möglichen Querung der Bueheggstrasse. Nach Abklärungen mit DAV und dem Tiefbauamt entschied sich die Wasserversorgung für eine Stahlleitung entlang der bestehenden Personenunterführung. Zur Planung des Messschachtes wurden mehrere interne Stellen der Wasserversorgung miteinbezogen sowie die Werkleitungsanschlüsse mit ewz koordiniert.

Nach Ausarbeitung der Submissionsunterlagen wurde eine detaillierte Terminkoordination ausgearbeitet und die Bauphasen definiert. Abschliessend begleitete E+B die Bauausführung.



Lieu

Zürich

Client

Stadt Zürich Wasserversorgung, Herr Fritz Iseli (Projektleitung),
Telefon 044 412 22 82

Période: 2015 - 2016

Coûts de construction: 210'000 CHF (Tiefbau)

Honoraires: 37'000 CHF

Nos prestations

- Vor-/Bauprojekt
- Ausführungsprojekt
- Bauleitung inkl. Abschluss
- Gesamtkoordination

Specifications

- Messschacht: 1 Stk.
- WL 200 (Stahl): 20 m
- WL 200 (ecopur): 100 m
- WL PE 180: 35 m
- Belagsinstandstellung: 380 m2