Sanierung Schulstrasse, Steinach

Kirchweg bis Bleichestrasse

Die Schulstrasse war im Bereich Kirchweg bis Bleichestrasse in einem schlechten baulichen Zustand, weshalb sie auf einer Länge von ca. 300 m inkl. Gehweg erneuert wurde. Zusammen mit der Strassensanierung wurden sämtliche Werkleitungen (Hydrantenleitung, Meteorwasserleitung Elektroleitung, Strassenbeleuchtung, Fernwärmeleitung) inkl. Hausanschlüsse neu erstellt. Da die Strasse nicht komplett gesperrt werden konnte, erfolgte die Ausführung in Etappen.

Lieu
Gemeinde Steinach Kanton St.Gallen

Client
Gemeinde Steinach

Période: 2017

Coûts de construction: Brutto ca. 1. Mio.

Constructeur
Gemeinde Steinach

Nos prestations
- Vorprojekt, Bauprojekt, Submission, Ausführungsprojekt, Bauleitung, Bauvermessung, Abrechnung

Specifications
- Ausbaulänge: ca. 300m
- Fahrbahnbreite: 5.90 m
- Gehwegbreite: 2.00 m