Sägetstrasse 3. Etappe

Bei der Sägetstrasse handelt es sich um eine stark befahrene Sammelstrasse der Gemeinde Strengelbach. Sie führt vom Kreuzplatz nach Norden in Richtung Rothrist. Es ist geplant, die Sägetstrasse auf der gesamten Länge in 4 Etappen zu sanieren (Belag, Werkleitungen).

Das Projekt Sägetstrasse 3. Etappe sieht nun die Belags- und Werkleitungssanierungen zwischen dem Jutliweg und der Christen Metallbau AG vor. Gleichzeitig wird auch die in der Generellen Entwässerungsplanung GEP vorgesehene Sauberwasserleitung mit Ableitung in den Hardbach realisiert.

Neben der neuen Sauberwasserleitung wird die Trinkwasserleitung, die Gasleitung, die Elektroversorgung und die Beleuchtung im Bereich der Strassensanierung erneuert.

Aus lärmtechnischen Gründen soll ein semidichter Asphalt SDA 4 oder 8 als Deckbelag eingebaut werden.

Die Schwierigkeit besteht darin, die Werkleitungen auf der einen Strassenseite zu sanieren und auf der anderen Fahrspur den Verkehr mittels einer Lichtsignalanlage zu führen.

Lieu
Strengelbach

Période: 2016 - 2018

Coûts de construction: CHF 2 Mio

Constructeur
Gemeinde Strengelbach / StWZ Energie AG Zofingen

Nos prestations
- Variantenstudium Linienführung neue Sauberwasserleitung, Bauprojekt, Ausführungsprojekt, Bauleitung, Abschluss

Specifications
- Fläche neuer Belag: 3'000 m2
- Länge neue Sauberwasserleitung: 580 m
- Länge neue Wasserversorgung: 430 m
- Länge neue Gasleitung: 430 m
- Länge neue Elektroversorgung: 430 m