Netzausbau Peyerland 1. Etappe

Um die Versorgungssicherheit der 16 kV-Leitung zwischen Strengelbach – Oftringen und Strengelbach – Safenwil zu gewährleisten, müssen die bestehenden Kabel (grösstenteils im Deckkanal oder unter Decksteinen) im Abschnitt Äussere Luzerner- / Bündtenstrassse bis TS Peyerland (1. Etappe) und TS Peyerland bis Gilamstrasse (2. Etappe) in Oftringen ersetzt und neu verlegt werden.



Lieu
Oftringen

Client
Dienstleistungsbetrieb Oftringen, EW Oftringen AG, AEW Energie AG

Période: 2020

Nos prestations
- Bauprojekt
- Auflageprojekt / ESTI-Pläne
- Ausführungsprojekt
- Ausführung und Bauleitung
- Koordination

Specifications
- Länge 1. Etappe: 550 m
- Länge 2. Etappe: 520 m
- Pressvortrieb: 40 m