

N13 – Verbesserung Kabeltrasse

Für die Herstellung einer durchgehenden LWL-Leitung von der Verzweigung N2/ N13 (Bellinzona) bis zur Kantonsgrenze GR/SG (Maienfeld) musste ein durchgehendes Rohr zur Verfügung gestellt werden (Strecke ca. 130 km). Hierzu wurden teilweise Mehrfachrohre in bestehende Kabelschutzrohre eingezogen und teilweise neue Rohranlagen erstellt.

Im Abschnitt Zizers – Landquart und Landquart – Maienfeld musste ein komplett neuer 9er-Kabelblock erstellt werden (Länge ca. 8 km). In diesem Abschnitt waren ebenfalls die Fahrzeugrückhaltesysteme und Wildschutzzäune zu erneuern. Die Massnahmen mussten auf der ganzen Strecke mit möglichst geringen Verkehrseinschränkungen erfolgen. Durchstossung Kantonsstrasse im Anschluss Maienfeld.



Période: 2011 - 2015

Constructeur

Bundesamt für Strassen ASTRA, Filiale Bellinzona

Nos prestations

- Koordination mit Drittprojekten
- Massnahmenplanung
- Ausschreibungen
- Örtliche Bauleitung Tiefbau und BSA