

Sanierung Gürbeweg

Entlang dem Gürbeweg, zwischen der BLS Strecke und der Gürbe, wird die alte Wasserleitung ersetzt und ein neues Elektrotrasse verlegt. Im Zuge der Arbeiten werden nahezu alle Liegenschaften im Projektperimeter mit neuen Netzanschlüssen, sowohl Strom wie auch Wasser, erschlossen. Zudem wird die Strassenentwässerung optimiert, indem Einlaufschächte durch Rinnen ersetzt und defekte Schlamm-sammler ersetzt werden. Ausserdem wird auf der ganzen Breite der Belag erneuert.



Lieu

Belp

Client

Einwohnergemeinde Belp / Energie Belp AG

Période: 2020 - 2021

Contact

Remo Häubi, +41 58 451 63 57

Coûts de construction: CHF 530'000

Honoraires: CHF 40'000

Nos prestations

- Bauprojekt mit Kostenvoranschlag
- Submission
- Ausführungsprojekt
- Bauleitung und IBN

Specifications

- 470 m Wasserleitung
- 330 m Elektrotrasse
- 100 m Strassenentwässerung
- 10 Stk. Netzanschlüsse Strom & Wasser
- 1'200 m² Belagsarbeiten